
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku JCM Sp. z o.o. w Jaworze
ADRES INWESTYCJI : Jawor, ul. Szpitalna 3
INWESTOR : JCM Sp. z o.o. w Jaworze
ADRES INWESTORA : Jawor, ul. Szpitalna 3
WYKONAWCA ROBÓT : dane dostępne po przetargu
ADRES WYKONAWCY : dane dostępne po przetargu
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietraszek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż Janusz Brzozowski
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Obiekt A				
1 d.1	cena rynkowa	Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (Bezspoinowy system ociepleniowy) płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-moką wraz z ociepleniem ościeży oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich - ściany kondygnacji nadziemnych - w cenie jest komplet prac także towarzyszących jak rusztowania, wywóz gruzu itp)	m ²	1066.565		
2 d.1	cena rynkowa	Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (Bezspoinowy system ociepleniowy) przyziemia płytami XPS gr. 15 cm wraz z ociepleniem ościeży oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich, koniecznymi pracami ziemnymi i izolacyjnymi (50% pow. znajduje się poniżej poziomu terenu).	m ²	121.187		
3 d.1	kalk. własna	Docieplenie stropodachu polegające na pneumatycznym wprowadzeniu i rozłożeniu na całej powierzchni stropodachu granulatu z wełny mineralnej o grubości warstwy nie mniej niż 40 cm wraz z wszystkim pracami towarzyszącymi (wycięcie otworów technologicznych oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni naprawy dekarские i isadzenie kominków wentylacyjnych)	m ²	283.791		
4 d.1	cena rynkowa	Wymiana stolarki okiennej	m ²	196.440		
Razem dział: Obiekt A						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Obiekt C				
5 d.2	cena rynkowa	Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (Bezspoinowy system ociepleniowy) płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z ociepleniem ościeży oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich - ściany kondygnacji nadziemnych - w cenie jest komplet prac także towarzyszących jak rusztowania, wywóz gruzu itp)	m ²	1253.369		
6 d.2	cena rynkowa	Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (Bezspoinowy system ociepleniowy) przyziemia płytami XPS gr. 15 cm wraz z ociepleniem ościeży oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich, koniecznymi pracami ziemnymi i izolacyjnymi (50% pow. znajduje się poniżej poziomu terenu).	m ²	347.833		
7 d.2	kalk. własna	Docieplenie stropodachu polegające na pneumatycznym wprowadzeniu i rozłożeniu na całej powierzchni stropodachu granulatu z wełny mineralnej o grubości warstwy nie mniej niż 40 cm wraz z wszystkim pracami towarzyszącymi (wycięcie otworów technologicznych oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni naprawy dekarские i isadzenie kominków wentylacyjnych)	m ²	487.355		
8 d.2	cena rynkowa	Wymiana stolarki okiennej	m ²	484.460		
Razem dział: Obiekt C						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
3		Obiekt B -łącznik					
9 d.3	cena rynkowa	Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (Bezspoinowy system ociepleniowy) płytami styropianowymi gr. 15 cm metodą lekką-moką wraz z ociepleniem ościeży oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich - ściany kondygnacji nadziemnych - w cenie jest komplet prac także towarzyszących jak rusztowania, wywóz gruzu itp)	m ²	167.456			
10 d.3	cena rynkowa	Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (Bezspoinowy system ociepleniowy) przyziemia płytami XPS gr. 15 cm wraz z ociepleniem ościeży oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich, koniecznymi pracami ziemnymi i izolacyjnymi (50% pow. znajduje się poniżej poziomu terenu).	m ²	50.460			
11 d.3	kalk. własna	Docieplenie stropodachu polegające na pneumatycznym wprowadzeniu i rozłożeniu na całej powierzchni stropodachu granulatu z wełny mineralnej o grubości warstwy nie mniej niż 40 cm wraz z wszystkim pracami towarzyszącymi (wycięcie otworów technologicznych oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni naprawy dekarские i isadzenie kominków wentylacyjnych)	m ²	27.744			
12 d.3	cena rynkowa	Wymiana stolarki okiennej	m ²	85.650			
Razem dział: Obiekt B -łącznik							
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							